Nr	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jdn.	Wartość
		PRZEDMIAR	**Remont drogi nr działki 297/2, 300/2, 303/4, 306/6, 307/2, 495/2, 506/2, 507/2, 509/2, 512/2 w miejscowości Izbiska**				
1		**Element**	**Nawierzchnia**				
1.1	D-04.08.03	KNNR 6/0113-0401	Wyrównwnie kruszywem łamanym,frakcji 2/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm 816*3=2 448,00	m2	2448		
1.2	D-05.03.05c	KNNR 6/309/2 (6)	Nawierzchnie z AC S11 50/70, grubość po zagęszczeniu 5 cm 816*3=2 448,00	m2	2448		