

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Kro t.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm	1,50		m3
2	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej	17,26		m
3	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	30,65		m2
4	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	3,20		m
4a	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	3,0		m
5	KNR 401/334/2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	4		szt
6	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	35,92		m
7	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	71,70		m
8	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	6,84		m2
9	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki	9,90		m2
10	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka tarasu	3,42		m2
11	KNRW 401/701/2	Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowo-wapienne	16		m2
2 Roboty remontowe elewacji					
1	KNR 401/1303/1 (1)	Wykonanie i montaż ściągów, na wysokości do 2 piętra	10		kg
2	KNR 401/723/2 (1)	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu)	16		m2
3	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka , 1.0-5.0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	6,84		m2
4	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	6,84		m2
5	KNR 12/1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40-cm, metoda zwykła	6,84		m2
6	KNR 222/602/1	Podsufitki drewniane szkielet z lat R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,53		m3
7	KNR 222/602/2	Podsufitki drewniane podsufitka z desek gr. 19 mm - strugane i impregnowane Drewnochronem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	45,09		m2
8	KNR 401/326/1 (1)	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły	6,20		m
8a	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15-cm	6,20		m
9	KNRW 202/522/2 (1)	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi-15-cm, blacha powlekana	71,70		m
10	KNRW 202/529/1 (1)	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi-10-cm, blacha powlekana	35,92		m
11	KNRW 202/1029/1 (1)	Obudowa wiaty koncertowej gotowymi elementami drewnianymi rozbiernymi z desek struganych i listew	71,94		m2
12	KNRW 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych 2-krotnie - malowanie dachu	15,84		m2
13	KNRW 401/1108/2	Szklenie ram stałych, płytami z poliwęglanu - obudowa tarasu	37,40		m2
3 Stolarka okien i drzwi zewnętrznych					
1	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2-m2 - okien	74,25		m2
2	KNRW 401/353/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2-m2 - drzwi wejściowych	10,05		m2
3	KNRW 202/1018/4	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5-m2	74,25		m2
4	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe	10,05		m2
5	KNR 17/2609/2	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	17,48		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Kro t.	Jedn.
5a	KNR 17/2609/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	17,48		m2
6	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	14,85		m2
4 Elewacja					
1	KNNR 3/607/4	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetarcia tynku, z przygotowaniem powierzchni - ściany	546,67		m2
2	KNNR 3/607/4	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetarcia tynku, z przygotowaniem powierzchni - cokół	67,89		m2
3	KNNR 3/607/4	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetarcia tynku, z przygotowaniem powierzchni - ościeża	17,48		m2
4	KNNR 3/607/4	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetarcia tynku, z przygotowaniem powierzchni - słupy	4,58		m2
5	KNRW 202/1609/1	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyściennie, wysokość do 10-m	712		m2
5 Roboty zewnętrzne - droga dojazdowa					
1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	44,0		m2
2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	44,0		m2
3	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	45,30		m
4	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	44,0		m2
4a	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	310		m2
4b	KNR 201/229/1 (2)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10-m, grunt kategorii I-II, spycharka 74-kW (100-KM) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	31		m3
5	KNR 225/407/3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0-m2	310		m2
6 Elementy małej arch/plac spotkań i rekreacji w Wadowicach D.					
1		Dostawa i montaż wyposażenia	1		kpl.
7 Elementy małej arch./plac zabaw / w Wadowicach Dolnych					
1		Dostawa i montaż wyposażenia	1		kpl.
8 Elementy małej arch. / plac zabaw /w Przebendowie					
1		Dostawa i montaż wyposażenia	1		kpl.
9 Parking na 10 miejsc postojowych w Przebendowie					
1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,260		ha
2	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	360		m2
3	KNNR 6/101/2 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	360		m2
3a	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20-cm, walec wibracyjny	360		m2
4	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	360		m2
5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	360		m2
6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	95		m
7	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	360		m2
8	KNNR 1/206/3 (3)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochód 5-10-t	78		m3
10 Obudowa klatki schodowej					
1	KNR 205/1002/1	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych wraz z konsrtukcją montażową	33,0		m2
2	KNR 205/1004/1	Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych	14		m2
3	KNR 202/1207/3	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14-kg	3,0		m
4	KNR 12/1118/1	Przygotowanie podłoża	28,08		m2
4a	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	28,08		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Kro t.	Jedn.
11 Ogrodzenie działki				
1	KNNR 1/307/1	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5-m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5-m, kategoria gruntu I-II	24,48	m3
2	KNNR 2/1601/2	Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,80-m	102	m
3	KNNR 2/1602/2 (2)	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3-m), wysokość elementu do 1,5-m, słupki z rur stalowych	102	m
4	KNR 202/1808/2	Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokość 1.6-m	1	kpl